ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE

Cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizului general pentru obiectivul de investitii Modernizare DC 13 Tronson 1 oras Piatra Olt , judetul Olt,

Consiliul Local al orasului Piatra Olt

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.26540/23.10.2025 la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizului general pentru obiectivul de investitii Modernizare DC 13 Tronson 1, oras Piatra Olt judetul Olt,

-Raportul de specialitate nr.26541/23.10.2025 al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizului general pentru obiectivul de investitii Modernizare DC 13 Tronson 1, oras Piatra Olt judetul Olt,

-Prevederile art. 291, alineatul (1) din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare;

-Devizul general nr.26452/22.10.2025 intocmit de SC EDIL DANCO SRL

- Ordinul Prefectului-judetul Olt nr.585/27.10.2024 privind constituirea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al orasului Piatra Olt, jud.Olt

-Dispozitiilor art.129 alin. 2 , lit. c din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare

-Art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

-Prevederile Legii nr.98 / 2016 privind achizițiile publice, aprobata prin HG nr.395/2016, cu completarile si modificarile ulterioare .

-Dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

In temeiul art.196 alin.1,lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

Art. 1. Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DC 13 Tronson 1 oras Piatra-Olt, jud.Olt" , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. -Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „Modernizare DC 13 Tronson 1 oras Piatra-Olt, jud.Olt", conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se imputerniceste primarul orasului Piatra Olt sa semneze toate documentele necesare realizarii obiectivului propus in prezenta hotarare.

Art. 4.Prezenta hotarare se va inainta:

- Institutiei Prefectului - judetului Olt,
- Primarului orasului Piatra Olt
- Comisiilor de specialitate

ROMÂNIA Județul OLT Orașul PIATRA OLT CONSILIUL LOCAL

PREȘEDINTE DE SEDINTA
IOAN PETRE

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
PETRISOR STOICA

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 14 voturi pentru
Nr. 76 din 04.11.2025

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 76 din 04.11.2025			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii nr. 76 s-a făcut cu majoritate absoluta	04.11.2025	
2	Comunicarea către primar	11.11.2025	
3	Comunicarea către prefectul județului	11.11.2025	
4	Aducerea la cunoștința publică	18.11.2025	

ANEXA 1 LA HCL 76/06.11.2025

"MODERNIZARE DC 13 (NC 58161) – DE 553 (NC 55888) – STRADA DEPOZITELOR (NC 57145), ORAS PIATRA OLT, JUDETUL OLT"

Lungimea traseului este de 725m:

01_DC13-NC58161_525m

02_drum sub CF-NC50475_60m

03_DE 553-NC 55888_54m

04_STR. DEPOZITELOR-NC57145_86m

Platforma existenta respecta latimea platformei specifice categoriei de drum comunal, respectiv 7.00m, alcatuita din partea carosabila de 5.50m si acostamente de 2*0.75m.

Varianta 1 suplă

- 4 cm BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2016 (BAPC 16 conform AND 605-2023);
- 6 cm BAD22,4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2016 (BADPC 22.4 conform AND 605-2023);
- ~~15 cm strat de bază din piatră spartă amestec optimal de balastieră sort 0/63, conform STAS~~ 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022;
- 25 cm strat de fundație din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022;
- 15 cm strat de forma din balast conform STAS 12253;
- săpătură.

Valoarea totala (INV) 1.196.899,17 fara T.V.A. lei

Valoarea totala (INV) 1.444.810,70 inclusiv T.V.A. lei

Din care C+M = 1.022.984,30 lei fara T.V.A.

Din care C+M =1.237.811,01 lei inclusiv T.V.A.

Proiectant

PRIMĂRIA oraş PIATRA OLT
JUDEŢUL OLT
REGISTRATURĂ
Nr 26452
20 25 Luna 10 Ziua 22.

ANEXA 2 LA HCL 76/06.11.2025

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT CU TVA 21%

al obiectului

MODERNIZARE DC13 TRONSON 1, ORAS PIATRA OLT, JUDETUL OLT

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului				
1.1	Obţinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare				
	Total capitol 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică				
3.1	Studii	**6.000,00**	**1.260,00**	**7.260,00**
	3.1.1. Studii de teren	6.000,00	1.260,00	7.260,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.4	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	**Proiectare**	**76.000,00**	**15.960,00**	**91.960,00**
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general	28.000,00	5.880,00	33.880,00
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor- DTAC	10.000,00	2.100,00	12.100,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	6 000.00	1.260,00	7.260,00
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie	32.000,00	6.720,00	38.720,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziţie	1.000,00	210,00	1.210,00
3.7	Consultanţă	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenţă tehnică	**14.000,00**	**2.940,00**	**16.940,00**
	3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului	**4.000,00**	**840,00**	**4.840,00**
	3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor	2.000,00	420,00	2.420,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii	2.000.00	420,00	2.420,00
	3.8.2. Dirigenţie de şantier	10 000,00	2.100,00	12.100,00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate	0.00	0,00	0,00

	Total capitol 3	102.000,00	21.420,00	123.420,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază				
4.1	Construcţii şi instalaţii	1.020.942,42	214.397,91	1.235.340,33
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 4	1.020.942,42	214.397,91	1.235.340,33
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de şantier	2.041,88	428,80	2.470,68
	5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	2.041,88	428,80	2.470,68
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	16.367,75	0,00	16.367,75
	5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	5.114,92	0,00	5.114,92
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	1.022,98	0,00	1.022,98
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	5.114,92	0,00	5.114,92
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	5.114,92	0,00	5.114,92
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	55.547,12	11.664,90	67.212,02
5.4	Cheltuieli pentru informare şi publicitate	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 5	73.956,75	12.093,69	86.050,45
	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice şi teste	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 6	0,00	0,00	0,00
7	CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ			
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 7	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.196.899,17	247.911,60	1.444.810,77
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		1.022.984,30	214.826,70	1.237.811,01

Proiectant

Beneficiar

ROMÂNIA PRIMĂRIA Judeţul Olt - Oraşul Piatra Olt